

Załącznik nr 1 - Przedmiar robót budowlanych

Przedmiar robót			
L.p.	Opis pozycji	Ilość	Jednostka
1.	3.	4.	5.
1.	Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych wraz z okablowaniem		
1.01	Konstrukcja montażowa, profil aluminiowy 55 szt.x6m	330	m
1.02	Rozprowadzenie przewodów DC fi 4 mm kw. (+/-) wg stringplanu	900	m
1.03	Ułożenie paneli fotowoltaicznych 250 Wp x 159 szt.	159	szt.
1.04	Montaż zejść kablowych 16x4mm kw.+1x6 mm kw.	17	szt.
2.	Dostawa i montaż inwerterów wraz z osprzętem		
2.01	Montaż 2 skrzynek po stronie DC wraz z osprzętem	2	szt.
2.02	Montaż inwerterów 2 szt. o mocy 20 kW każdy, ukł. 3 fazowy	2	szt.
2.03	Montaż zabezpieczeń po stronie AC 1x3 szt.	3	szt.
2.04	Przyłączenie instalacji do rozdzielni AC, konfiguracja	1	szt.

